

AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA
Plaza de España 1
05100 – Navaluenga (Ávila)

Expediente nº: CONTRATACIÓN de OBRA: cerramiento de fachada con acristalamiento vertical y perfiles de cerrajería metálica color gris antracita con rotura de puente térmico para GIMNASIO de polideportivo cubierto municipal.

Procedimiento: Contrato de OBRAS por Procedimiento Abierto Simplificado

MEMORIA TÉCNICA

-ARQUITECTO: ROBERTO ESTEBAN BARBADO.

-FECHA:29 de agosto de 2022.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Sustitución de Ventanas en Gimnasio Municipal

C/JUAN XXIII, S/N

Navaluenga - Avila

*Jiménez - Recena
Técnica*

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 00 Sustitución de Ventanas									
01	Ventana V1 Medidas: 3128mm. X 3150mm. Color: Lacado Ral Estandar 2 C Unidades 1 Descripción: Ventana de apertura Interior de Aluminio 61 mm. RPT, compuesta por 1 abatible de una hoja con 5 fijos en color Lacado Ral Estandar 2C de dimensiones 3128 mm. De ancho y 1350 mm. De alto (Con refuerzo de aluminio según croquis adjunto y tubo 60x40x2 de Acero Galvanizado) Acrislamiento 6-12-4+4 Neutralux y 6-12-4 Neutralux Herraje Osciloparalelo Totalmente montada.	1					1,00		
							1,00	3.983,94	3.983,94
02.0	Ventana V2 Medidas: 8954mm. X 3150mm. Color: Lacado Ral Estandar 2 C Unidades 1 Descripción: Puerta de apertura Interior de Aluminio 61 mm. RPT, compuesta por 4 Oscilobatientes de una hoja con 23 fijos en color Lacado Ral Estandar 2C de dimensiones 8954 mm. De ancho y 3150 mm. De alto (Con 2 refuerzos de aluminio según croquis adjunto y tubo 60x40x2 de Acero Galvanizado) Acrislamiento 6-12-4+4 Neutralux y 6-12-4 Neutralux Herraje Perimetral GU Totalmente montada.	1					1,00		
							1,00	11.118,08	11.118,08
02.1	Accesorios V2.1 Unidades: 30 Descripción: Suministro y colocación de tubo de 60x40x2 + remate de chapa de aluminio con un desarrollo interior a 330 mm.	30					30,00		
							30,00	76,70	2.301,00
02.2	Accesorios V2.2 Unidades: 34 Descripción: Suministro y colocación de tubo de 60x40x2 + remate de chapa de aluminio con un desarrollo interior a 500 mm.	34					34,00		
							34,00	89,08	3.028,72
02.3	Accesorios V2.3 Unidades: 4 Descripción: Suministro y colocación de tubo de 60x40x2 + remate de chapa de aluminio con un desarrollo interior a 500 mm.	4					4,00		
							4,00	98,97	395,88
03	Ventana V3 Medidas: 1140mm. X 3910mm. Color: Lacado Ral Estandar 2 C Unidades 1 Descripción: Puerta de apertura Interior de Aluminio 61 mm. RPT, compuesta por 3 fijos en color Lacado Ral Estandar 2C de dimensiones 1140 mm. De ancho y 3910 mm. De alto Acrislamiento: 6-12-4+4 Neutralux Herraje Perimetral GU Totalmente montada.	1					1,00		

AYTO. DE NAVALUENGA (Ávila)
REGISTRO GENERAL



3 n AGO 2022

ENTRADA n°



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Sustitución de Ventanas en Gimnasio Municipal

C/JUAN XXIII, S/N

Navaluenga - Avila

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
04	<p>Ventana V4</p> <p>Medidas: 5618mm. X 3910mm. Color:Lacado Ral Estandar 2 C Unidades 4 Descripción: Ventana de apertura Interior de Aluminio 61 mm. RPT, compuesta por 1 abatible de una hoja con 8 fijos en color Lacado Ral Estandar 2C de dimensiones 5618 mm. De ancho y 3910 mm. De alto (Con dos refuerzos de aluminio según croquis adjunto y tubo 60x40x2 de Acero Galvanizado) Acristalamiento 6-12-4+4 Neutralux y 6-12-4 Neutralux Herra je Osciloparalelo Totalmente montada.</p>	4				4,00		1,00	1.354,78	1.354,78
							4,00	7.126,04	28.504,16	
05	<p>Ventana V5</p> <p>Medidas: 1854mm. X 3910mm. Color:Lacado Ral Estandar 2 C Unidades 1 Descripción: Ventana de apertura Interior de Aluminio 61 mm. RPT, compuesta por 8 fijos en color Lacado Ral Estandar 2C de dimensiones 1854 mm. De ancho y 3910 mm. De alto (Con dos refuerzos de aluminio según croquis adjunto y tubo 60x40x2 de Acero Galvanizado) Acristalamiento 6-12-4+4 Neutralux Herra je Perimetral GU Totalmente montada.</p>	1				1,00				
							1,00	1.899,17	1.899,17	
06	<p>Ventana V6</p> <p>Medidas: 5396mm. X 3540mm. Color:Lacado Ral Estandar 2 C Unidades 1 Descripción: Ventana de apertura Interior de Aluminio 61 mm. RPT, compuesta por 1 abatible de una hoja con 8 fijos en color Lacado Ral Estandar 2C de dimensiones 5396 mm. De ancho y 3540 mm. De alto (Con dos refuerzos de aluminio según croquis adjunto y tubo 60x40x2 de Acero Galvanizado) Acristalamiento 6-12-4+4 Neutralux y 6-12-4 Neutralux Herra je Osciloparalelo Totalmente montada.</p>	1				1,00				
							1,00	6.464,62	6.464,62	
07	<p>Ventana V7</p> <p>Medidas: 5366mm. X 3540mm. Color:Lacado Ral Estandar 2 C Unidades 1 Descripción: Ventana de apertura Interior de Aluminio 61 mm. RPT, compuesta por 1 abatible de una hoja con 8 fijos en color Lacado Ral Estandar 2C de dimensiones 5396 mm. De ancho y 3540 mm. De alto (Con dos refuerzos de aluminio según croquis adjunto y tubo 60x40x2 de Acero Galvanizado) Acristalamiento 6-12-4+4 Neutralux y 6-12-4 Neutralux Herra je Osciloparalelo Totalmente montada.</p>	1				1,00				
							1,00	6.439,65	6.439,65	
TOTAL CAPÍTULO 00 Sustitución de Ventanas.....									65.490,00	
TOTAL.....									65.490,00	

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Sustitución de Ventanas en Gimnasio Municipal

C/JUAN XXIII, S/N

Navaluenga - Avila

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
00	Sustitución de Ventanas.....	65.490,00	100,00
	TOTAL CONTRATA	65.490,00	
		65.490,00	
	21,00% I.V.A.....	13.752,90	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA + IVA	79.242,90	
		79.242,90	

Asciende el presupuesto general por contrata a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS


Navaluenga - Avila, a 29 de Agosto de 2022.



El promotor

Ayuntamiento de Navaluenga

El Arquitecto


Roberto Esteban Barbado